



VILLNACHERN, UNTERQUERUNG SBB

BAUHERR

Swissgrid AG, 5070 Frick

AUSFÜHRUNG

Oktober 2018 – Februar 2019

BAULEITUNG

Gähler und Partner

Tel. +41 56 200 95 11

VILLNACHERN, UNTERQUERUNG SBB

HAUPTARBEITEN

Als Subunternehmer haben wir folgende Arbeiten ausgeführt:

- Erstellen Portalkran und Installation.
- Pressrohrvortrieb unter SBB-Damm.
- Bergung Vortriebsmassnahmen

GENERELLE INFORMATIONEN

- Vortrieb: 2 Etappen à 36m Ø 200cm
- Rohre: Stahlbeton-Vortriebsrohre, Schalungsverstärkt DN 2000 DA 2400.
- Aushub: 350 m³.

